

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALPRATO SOANA

OGGETTO: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI
REGIMAZIONE DEL DEFLUSSO REGOLARE DEL CONOIDE
VALANGHIVO, DEL RIO ARLENS E SOANA E RIPRISTINO DELLA
SCOGLIERA SPONDA DESTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE
SOANA A PROTEZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA A
SEGUITO AD EVENTO METEOROLOGICO AVVERSO
NEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2025**



Città metropolitana di Torino



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VALPRATO SOANA, LOCALITÀ RIO ARLENS E SOANA

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

C

ARCHIVIO: **6407** **2025.272** **GEN** **C** **ESE** **00**

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

ELENCO PREZZI

DATA:

**Loranzè,
Novembre 2025**

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI

			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	11/2025	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	.	.	S.S.	G.N.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	S.S.	P.C.			2	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	.	.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. D. KOETTING	.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

PROGETTISTA:


**Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO**

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.P01.A05.005	Operaio 4° livello Ore normali eur (quarantadue/89)	h	42,89
Nr. 2 01.P24.A10.015	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,500 (peso operativo oltre 250 e fino a 310 q) eur (centodiciannove/82)	h	119,82
Nr. 3 18.A30.A35.005	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera ... eur (sessanta/17)	m³	60,17
Nr. 4 18.A30.A37.005	idem c.s. ...delle acque, posata a secco. -- eur (sessantadue/58)	m³	62,58
Nr. 5 18.A30.A45.005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera ... eur (centododici/37)	m³	112,37
Nr. 6 28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese eur (tre/70)	m	3,70
Nr. 7 28.A20.F20.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina eur (ottantatre/39)	cad	83,39
	Loranzè, _____ Il Tecnico		